

ONDERCONSTRUCTIE

PANELEN

TOPLAGEN

ACCESSOIRES

## Productblad

# LINOLEUM, PVC EN RUBBER

PBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de informatie op dit productblad.

Duurzame, sterke en kleurrijke variaties gecombineerd met makkelijk uitneembare tegels.



### Afwerking Paneel

De toplaag wordt fabrieksmatig op het paneel aangebracht. Aan de zijkanten wordt een ABS - of PVC kantenband aangebracht die de toplaag en het paneel volledig opsluit. Dit verhoogt de uitneembaarheid en beschermt het paneel en de toplaag bij het terugleggen.

### Toplagen Linoleum, PVC en rubber, fabrieksmatig aangebracht

Een verhoogd vloerpaneel kan worden voorzien van een harde toplaag in de vorm van linoleum, PVC of rubber. Deze toplaag wordt samen met het paneel gefabriceerd. Vrijwel elke toplaag is op een paneel van PBS te verwerken; de diversiteit is dus groot. Het voordeel van deze aanpak is dat de panelen makkelijk uitneembaar blijven en in vrijwel elke kleur verkrijgbaar zijn.

- Toplaag 01.
- ABS- of PVC kantenband 02.
- Paneel Spaanplaat 03.



Fabrieksmatig aangebrachte toplaag op een spaanplaat paneel.

- Toplaag 01.
- ABS- of PVC kantenband 02.
- Paneel Calciumsulfaat 03.



Fabrieksmatig aangebrachte toplaag op een calciumsulfaat paneel.

